

Baugrubenaushub Wohnüberbauung Rütipark, Rain

Kurzbeschreibung

Bodenabtrag in Zusammenarbeit mit Bodenkundlicher Baubegleitung (BBB). 7'000 m³ Abtrag Ober- und Unterboden.
Baugrubenaushub: ca. 10'000 m³ Materialabtrag, grösstenteils Felsaushub mit örtlicher Böschungssicherung (Sickerbeton)
Unterlagsbeton ca. 5'000 m², Einbau 1'000 m³ Negativbeton. Leitungsgräben gesamthaft 1'250 m³. Hinterfüllungsarbeiten inkl. Leistungen aus BKP 401.

Bauherr

Schmid Immobilien AG, Ebikon

Architektur & Baumanagement

Schmid Architektur & Baumanagement AG, Ebikon

Referenzperson

Lukas Reusser, Bauleiter
Telefon +41 41 444 41 48

Unternehmer

Schmid Bauunternehmung AG,
Ebikon

Arbeitsgattung

Baugruben und Erdbau, Werkleitungen, Wasserhaltung

Nutzung

Wohnüberbauung

Auftragssumme

CHF 1.25 Mio.

Realisierung

September 2022 bis Herbst 2023

